

ชื่อบุคคล/หจก/บจก. ที่อยู่.....เบอร์โทร.....

ใบเสนอราคา BOQ งานขยายสาขา ตึก 1 คูหา

ลำดับ	รายละเอียด	สเปค ขนาด / ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	ค่าของ + แร่ง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					บาท/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
	งานรีโนเวท ตึก 1 คูหา							
1	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊กไฟ UPS (เครื่องสำรองไฟ)	เต้ารับปลั๊ก UPS เป็นแบบ 1 บ็อก ช่องเสียบ 2 ชุด 3 ตา มีกราวด์ ใช้ยี่ห้อช่าง เดินสายไฟ เมนจากเครื่องสำรองไฟ มาเต้ารับ ใช้สายไฟ THW 2.5 sq.mm. จำนวน 3 เส้น คือ 1.เส้นไฟ 2.เส้นนิวตรอน 3.เส้นกราวด์ ยี่ห้อ บางกอกเคเบิล เดินลอยติดผนัง ร้อยในท่อพีวีซี สีขาว ยี่ห้อ ช้าง	3.00	จุด		-		
2	งานติดตั้งตู้ RACK IT	ติดตั้งตู้ RACK 19 U (ผู้บริษัท เสงจัดให้) พร้อมจ่ายสายไฟ สาย LAN เข้าระบบ ทดสอบ ระบบให้ใช้งานได้	1.00	รายการ		-		
3	งานติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว	เครื่องสแกนนิ้วมือ (บริษัท เสงจัดให้) ต่อสาย Lan จากตู้ RACK มาเข้าเต้ารับบ็อก LAN แล้วต่อสาย LAN จาก เต้ารับมาเครื่องสแกนนิ้ว เดินสาย LAN ร้อยท่อพีวีซี สีขาว ยี่ห้อช่าง ใช้สาย LAN CAT 6 ยี่ห้อ Link	1.00	รายการ		-		
4	งานติดตั้ง เต้ารับเสียบ LAN 1 บ็อก 1 หัว	เต้ารับ LAN ใช้ยี่ห้อ ช้าง เดินสายแลนค์จากตู้ RACK ไปยังเต้ารับ LAN ใช้สาย LAN CAT 6 ยี่ห้อ Link เดินลอยติดผนัง ร้อยในท่อพีวีซี สีขาว ยี่ห้อ ช้าง (ห้ามเดินสาย LAN อยู่ในท่อ เดียวกับเมนไฟฟ้าเด็ดขาด)	2.00	จุด		-		
5	งานติดตั้ง เต้ารับเสียบ LAN 1 บ็อก 2 หัว	เต้ารับ LAN ใช้ยี่ห้อ ช้าง เดินสายแลนค์จากตู้ RACK ไปยังเต้ารับ LAN ใช้สาย LAN CAT 6 ยี่ห้อ Link เดินลอยติดผนัง ร้อยในท่อพีวีซี สีขาว ยี่ห้อ ช้าง (ห้ามเดินสาย LAN อยู่ในท่อ เดียวกับเมนไฟฟ้าเด็ดขาด)	2.00	จุด		-		
6	งานติดตั้งกล้องวงจรปิด	เดินสาย CCTV ร้อยท่อพีวีซีสีขาว ยี่ห้อ ช้าง (เดินลอยติดผนัง) จากตู้ Rack มาตัวกล้อง (กล้องบริษัท เสง จัดให้)	2.00	ตัว		-		
		รวม						
		VAT 7%						
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						